

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Váš list značky / zo dňa

Naša značka
70/2013

Vybavuje / tel.
Drotárová/2331

Košice
05.12.2013

Vec :

Výzva na predkladanie ponúk - zaslanie

Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na:

- 1.) **Názov predmetu zákazky:** „Liata podlaha“
- 2.) **Opis predmetu zákazky:** bližšia špecifikácia požadovanej služby v prílohe tejto výzvy.
- 3.) **Kód CPV:** 45432111-5
- 4.) **Spôsob predkladania ponúk:** ponuku doručiť e-mailom na adresu: viktor.víglasky@upjs.sk a v kópii na adresu: maria.drotarova@upjs.sk
- 5.) **Lehota na predkladanie ponúk:** najneskôr do **10.12.2013 do 13:00 hodiny**. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.
- 6.) **Predpokladaná hodnota zákazky:** 2.100.- Eur (bez DPH)
- 7.) **Miesto dodania:** Ústav chemických vied PF UPJŠ, Katedra biochémie, Moyzesova 11, 040 01 Košice
- 8.) **Obsah ponuky:**
ocenený zoznam nižšie špecifikovanej služby v tejto výzve s uvedením jednotkovej ceny v € bez DPH aj s DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH, ako aj s DPH.
- 9.) **Obhliadka miesta:**
Za účelom získania všetkých potrebných informácií k spracovaniu ponuky sa dňa: 09.12.2013 v čase od 08:00 do 16:00 hod. na adrese ÚCHV, Katedra biochémie, Moyzesova 11, Košice, uskutoční obhliadka miesta poskytovania služieb alebo uskutočnenia stavebných prác.
Na základe údajov získaných pri obhliadke, v prípade zistenia nových skutočností oproti údajom uvedeným v prílohe k výzve, bude následne spresnená špecifikácia predmetu zákazky pre všetkých záujemcov a doručená e-mailom alebo faxom v lehote najneskôr do dvoch dní odo dňa uskutočnenia obhliadky.
- 10.) **Termín zadania zákazky:** 10.12.2013 - vystavenie objednávky
- 11.) **Lehota dodania tovarov:** Predpokladaný čas realizácie diela je 18.-23.12. 2013

12.) Obchodné podmienky:

- a. Výsledkom zadávania zákazky je objednávka.
- b. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.

13.) Kritérium na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude:

najnižšia cena za predmet zákazky.

14.) Informácia o vyhodnotení ponúk:

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli, s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

15.) Pracovník poverený zadávaním zákazky: doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD., tel.

kontakt: 055/2341262, e-mail: viktor.viglasky@upjs.sk

16.) Termín zadávania zákazky: 05.12.2013

PRÍLOHA – ŠPECIFIKÁCIA POŽADOVANEJ SLUŽBY :

Požiadavky na realizáciu liatej podlahy na báze epoxidu v biochemickom laboratóriu v miestnosti č.10 s celkovou rozlohou 41 m².

- Demontáž plynového potrubia –cca. 2 m
- Zaliatie otvoru pre potrubie plynu
- Úprava potrubia výlevky vrátane materiálu
- Odstránenie pôvodného podkladu z PVC
- Osadenie dvoch kovových zárubní o šírke 800 a 900 mm
- Príprava podkladu, prebrúsenie podkladu, zbavenie plochy všetkých nesúrodých a voľných častíc, vysávanie
- Nanesenie epoxidovej penetrácie MC-DUR 1390 VK, ca. 0.3-0.4 kg/m² alebo ekvivalentu s požadovanými parametrami, napr. Sikafloor-161, 0.3-0.5 kg/m²
- Realizácia tzv. záškrabu na báze epoxidu MC-DUR 1390 VK plneného sušeným kremičitým pieskom, celkom cca. 1.2 kg/m² zmesi alebo ekvivalent (Sikafloor-161, 1.0 kg/m²)
- Nanesenie finálnej krycej (nášľapnej) vrstvy na báze epoxidu MC-DUR 1900 FF, cca. 2 kg/m², vo farbe RAL mc-grau (prípadne iná RAL) alebo Sikafloor-264 cca. 2 kg/m².
- Možnosť realizácie fabiónov do max. výšky 100 mm.
- Predpokladaný potrebný čas pre realizáciu, vrátane potrebných technologických prestávok, pre danú výmeru max. 1 týždeň. Predpokladaný čas realizácie diela je 18-23.12. 2013

Ďalšie doplňujúce informácie:

V podlahe nie je inštalované funkčné podlahové vykurovanie. Predpoklad je, že podklad pod PVC je pevný – betónový s minimálna hodnota odtrhovej pevnosti min. 1,5 N/mm².

Prístup k vode a elektrickým prípojkám je v dosahu 20 m. Predmetná miestnosť je osvetlená a vykurovaná celoročne.