PÔDORYS -ČASŤ OBJEKTU HISTOLÓGIE







PÔDORYS 3.NADZEMNÉHO PODLAŽIA - BÚRACIE PRÁCE

ZOZNAM MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /M2	ÚPRAVA POVRCHOV PODLAHA	POZNÁMKA
3.01	SCHODISKO	35,90	TERAZZO STUPNE	
3.02	CHODBA	34,26	LIATE TERAZZO	
3.03	SOC.ZARIADENIE ŽENY	10,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.1650 KAZETOVÝ PODHĽAD
3.04	CHODBA	9,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	
3.05	SKLAD	0,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	
3.06	SOCIALNE ZARIADENIE	7,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.1500
3.07	SKLAD	3,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	
3.08	ŠATŇA	13,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	
3.09	UČEBŇA	54,95	PVC	
3.10	UČEBŇA	80,55	PVC+KERAM.DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.1800
3.11	CHODBA	36,68	PVC+KERAM.DLAŽBA	
3.12	KANCELÁRIA	19,52	PVC+KERAM.DLAŽBA	
3.13	KANCELÁRIA	16,83	PVC+KERAM.DLAŽBA	
3.14	KANCELÁRIA	16,21	PVC+KERAM.DLAŽBA	
3.15	KANCELÁRIA	17,38	PVC+KERAM.DLAŽBA	
3.16	SKLAD	17,94	PVC+KERAM.DLAŽBA	
3.17	KANCELÁRIA	17,56	LAMINÁTOVÉ VÉLKOPL.PARKETY	
PLOCHA SPOLU		294,15		

LEGENDA - BÚRACIE PRÁCE

- PÔVODNÉ MURIVO/ŽB STĹPY A TEHLOVÉ MURIVO/
- BÚRACIE PRÁCE
- DEMONTÁŽ A SPATNE OSADENIE - DVERNÉ KRÍDLA, VYKUROVACIE TELESÁ A SANITA

- (O) DEMONTÁŽ DREVENÝCH DVOJITÝCH OKIEN, VRÁTANE PARAPETOV/VNÚTORNÉ KAMENINOVÉ
- (D) DEMONTÁŽ DVERÍ, VRÁTANE ZÁRUBNÍ A PRAHOV
- (K) ZVESENIE DVERNÉHO KRÍDLA A DEMONTÁŽ PRAHOV, REPASOVANIE A SPÄTNE OSADENIE
- (R) DEMONTÁŽ OCEL. RADIÁTOROV /OČISTENIE, NÁTER, SPATNÉ OSADENIE
- (S) DEMONTÁŽ SANITY /PRÍP.SPATNÉ OSADENIE
- (Pr) VYBÚRANIE ŽELEZOBETÓN.PARAPETOV
- (Ko) OSEKANIE KERAM.OBKLADU V1500 A 1800
- (Om) OSEKANIE NESÚDRŽNÝCH VRSTIEV OMIETKY TA OMIETOK S OLEJ.NÁTEROM
- (Di) OSEKANIE KERAMICKÉJ DLAŽBY VRÁTANE KERAM.SOKLOV
- (Dr) VYSEKANIE DRÁŽKY V PODLAHE/POTER A MURIVE
- (P) DEMONTÁŽ PVC
- (H) PREMIESTNENIE HYDRANTU VIĎ VÝKAZ, VÝKR.č.03
  DEMONTÁŽ INŠTALAČNÝCH ROZVODOV

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ZMENA PD		
NAVRHOL A VYPRACOVAL: Ing. SLAVKA ANTALOVÁ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. SLAVKA ANTALOVÁ	Ing.SLAVKA ANTALOVÁ autorizovaný stavebný inžinier
INVESTOR UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH ŠROBÁROVA 2 , 041 80 KOŠICE		Jubo trieda 45, Košice slovka.antalova@gmail.com tel. 0903 308333
STAVBA AREÁL UPJŠ V KOŠICIACH, ŠROBÁROVA 2, PARCELA Č.233		POČET A4: 10
OBJEKT **OBJEKT ANATÓMIE** STAVEBNÉ ÚPRAVY 3.NP		DÁTUM: FEBR.2020
		STUPEŇ: PROJEKT SP
		ČASŤ: ASR
		MIERKA: 1:50
		KÓTOVANIE V: MM
OBSAH **PÔDORYS 3.NP - BÚRACIE PRÁCE**		ARCH. ČÍSLO: 2020_01 / Č.V.: 02

VÝKRES JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA, ROZMNOŽOVANIE, KOPÍROVANIE A INÉ VYUŽITIE JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM VLASTNÍKA