


PÔDORYS - ČASŤ OBJEKTU HISTOLÓGIE



VÝKAZ CHRÁNIČIEK PVC - 70/100



PVC CHRÁNIČKA NA ULOŽENIE DÁTOVÝCH KÁBLOV
CELKOVÁ DĺŽKA 20M
KOLENA 90 – 4KS

VÝKAZ - ZDRAVOTECHNIKA

- H** PREMIESTNENIE HYDRANTU
– DEMONTÁŽ HYDRANTOVEJ SKRINE DN 25 – 30 M³
– DEMONTÁŽ PREPOJNEHO POTRUBIA
– ULOŽENIE POTRUBIA + IZOLÁCIA – DO PODLAHY – 6M³
– KOLENA
– OPAKOVANÁ MONTÁŽ HYDRANTU NA NOVOM MIESTE
- Um** OSADENIE UMÝVADLA M.± – 309:
– VYVRTANIE OTVOROV DĽ. 1000 MM – DN. 50 – 2KS
– POTRUBIE PLASTOVÉ DN 15 – DĽ. 2,5 M – TV+SV
+ KOLENA
– OPAKOVANÉ POTRUBIE NÁPOJIT NA JESTV.SYSTEM
– MONTÁŽ UMÝVADLA A BATERIE
- So** VÝMENA ZARIADENÍ M.± 306
– WC MISA + PRÍSLUŠENSTVO 1KS
– UMÝVADLO – 1KS
– SPRCHOVACIA BATERIA+PRÍSLUŠENSTVO – 1KS

VÝKAZ - KAZETOVÝ PODHLAD

KAZETOVÝ PODHLAD AKUSTICKÝ – PERFOROVANÝ
600 X 600 MM
FARBA PIELA
CELKOVÉ MNOŽSTVO 268M²



PÔDORYS 3.NADZEMNÉHO PODLAŽIA - NOVÝ STAV

ZOZNAM MIESTNOSTÍ

±.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /M ²	OPRAVA POVRCHOV		
			PODLAHA	STENY	STROP
3.01	SCHODISKO	/35,90/	PROJEKT NERIEŠI		
3.02	CHODBA	/34,29/	PROJEKT NERIEŠI		
3.03	SOC.ZARIADENIE ŽENY	/10,54/	PROJEKT NERIEŠI		
3.04	CHODBA	9,67	PVC	VCO	KAZET.SDK. PODHĽAD
3.05	SKLAD	0,70	JESTV.KERAM.DLAŽBA	VCO	VCO/VYSRAVIŤ
3.06	SOCIALNE ZARIADENIE	7,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBLAD V2100	VCO/VYSRAVIŤ
3.07	SKLAD	3,04	JESTV.KERAM.DLAŽBA	VCO/VYSRAVIŤ	VCO/VYSRAVIŤ
3.08	ŠATŇA	13,10	PVC	VCO/UMÝVATEĽNÝ NÁTER V1500	KAZET.SDK. PODHĽAD
3.09	UČEBŇA	54,95	PVC	VCO	KAZET.SDK. PODHĽAD
3.10	UČEBŇA	80,55	PVC	VCO	KAZET.SDK. PODHĽAD
3.11	CHODBA	31,88	PVC	VCO/UMÝVATEĽNÝ NÁTER V1500	KAZET.SDK. PODHĽAD
3.11A	CHODBA	4,61	JESTV.UJUCE. PVC	VCO	
3.12	UČEBŇA	37,25	PVC	VCO	KAZET.SDK. PODHĽAD
3.13	neobsadené				
3.14	UČEBŇA	34,47	PVC	VCO	KAZET.SDK. PODHĽAD
3.15	neobsadené				
3.16	SKLAD	17,94	PVC	VCO/VYSRAVIŤ	
3.17	KANCELÁRIA	/17,56/	PROJEKT NERIEŠI		
PLOCHA SPOLU		295,54			


LEGENDA

- PŮVODNÉ MURIVO/ZB. STĚPY A TEHOVÉ MURIVO/
- NOVÉ PRIEĎKY A VÝPLNE MURIVA, POROBETÓN.TVÁRNICE HR.150MM

SDK KAZETOVÝ PODHĽAD 600x600 AKUSTICKÝ PERFOROVANÝ, NA OCEĽPODKONŠTRUKCII

- K** ZVESENIE DVERNÉHO KRIÐLA A DEMONTÁŽ PRAHOV, REPASOVANIE A SPATNÉ OSADENIE
- Ro** OBISTENIE, NÁTER A SPATNÉ OSADENIE JESTV.RADIÁTOROV
- Um** OSADENIE UMÝVADLA VÍD VÝKAZ, VÝKR.2.03
- So** SPATNÉ OSADENIE SANITY
- H** PREMIESTNENIE HYDRANTU VÍD VÝKAZ, VÝKR.2.03

VÝKAZ OKIEN A DVERÍ VÍD VÝKR.2.AS=04



ZMENA PD			
NAVRHOL A VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. Jozef CINCULA		Ing. Jozef CINCULA	
INVESTOR		Ing.SLAVKA ANTALOVÁ autorizovaný stavebný inžinier	
STAVBA		POČET M	
AREÁL UPJŠ V KOŠICIACH, ŠROBÁROVA 2, PARCELA Č.233		10	
OBJEKT		DATUM	
OBJEKT ANATÓMIE		FEBR.2020	
STAVEBNÉ ÚPRAVY 3.NP		STUPEŇ	
		PROJEKT SP	
		ČASŤ	
		PBS	
		MIERKA	
		1:50	
		KÓTOVANÉ V	
		MM	
OBSAH		PÔDORYS 3.NP - NOVÝ STAV	
		ARCH.ČÍSLO	
		2020_01	
		Č.V.	
		01	

VÝKRES JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA. ROZMNOŽOVANIE, KOPÍROVANIE A INE VYUŽITIE JE MOŽNÉ LEN SO SOHLASOM VLASTNÍKA