

LEGENDA :

- V TV-15 ŠV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - STÁVAJÚCE
- V TV-15 ŠV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - 1. TLAKOVÉ PÁSMO
- V TV-15 ŠV-15 - STÚPACIE POTRUBIE VODY - 2. TLAKOVÉ PÁSMO
- H3 NPV-80 ŠV-80 - STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - ZAVIGNENÉ
- H3 NPV-80 - STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - NEZAVIGNENÉ

- STÁVAJÚCE ROZVODY STUDENEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY TEPLEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY CIRKULAČNÉ TEPLEJ VODY
- ROZVOD STUDENEJ VODY - LAKTINA, NEREZ
- ROZVOD TEPLEJ VODY - PLASTHLINIK
- ROZVOD CIRKULAČNÉ TEPLEJ VODY - PLASTHLINIK
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-ZAVIGNENÉ - LAKTINA, NEREZ
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-NEZAVIGNENÉ - LAKTINA, NEREZ

UV - UZATVÁRACÍ VENTIL
VV - VÝTOKOVÝ VENTIL
ZB - ZMIEŠAVACIA BATÉRIA

VŠETKY ROZVODY SA IZOLUJÚ TEPELNOU IZOLÁCIOU PODĽA PLATNÝCH NORMOVÝCH POŽIADAVIEK
ROZVODY SA TLAKOVO SKÚŠAJÚ PODĽA STN EN 806-4
ÚČINNÉ OLATKOVE SA POTRUBIE SA VYHOTOVIA PODĽA MONTÁŽNEHO PREDPISU VÝROBCU

Tabuľka použitého potrubia - izolácií potrubia a max. rozdielnosti uvazovania podpôr pre zavesenie horizontálneho potrubia

Typ potrubia	DN/OD	Izolácia potrubia	Maximálna vzdialenosť podpôr medzi podpermi horizontálneho potrubia [m]
Potrubie rovnobežne TV, potrubie v nemvivosnejsej zasne	15	13 mm - Armaprot Aqua CAN/23	1,2
	20	13 mm - Armaprot Aqua CAN/25	1,3
	25	13 mm - Armaprot Aqua CAN/29	1,8
	32	13 mm - Armaprot Aqua CAN/42	2,4
	40	13 mm - Armaprot Aqua CAN/48	2,4
	50	13 mm - Armaprot Aqua CAN/60	2,7
	63	13 mm - Armaprot Aqua CAN/76	3
	80	13 mm - Armaprot Aqua CAN/89	3
	100	13 mm - Armaprot Aqua CAN/114	3
	150	13 mm - Armaprot Aqua CAN/168	3
Potrubie rovnobežne TV, potrubie v PP AFCO SL SMA/AQ	SMA/40,5	13 mm - Armaprot Aqua CAN/50	2,2
Potrubie rovnobežne TV a ÚV, plastthlinikové potrubie - Mepa+ Tight-fit Kevlar PL KLN/PN16	KNA/12	13 mm - Armaprot Aqua CAN/18	1,2
	KNA/15	13 mm - Armaprot Aqua CAN/22	1,4
	KNA/18	13 mm - Armaprot Aqua CAN/25	1,4
	KNA/22	40 mm - Rockwool 800 - vrcuť pri 30 - hr. n.p.	1,6
	SMA/15	30 mm - Rockwool 800 - vrcuť pri 30 - hr. n.p.	1,8
	SMA/18	30 mm - Rockwool 800 - vrcuť pri 30 - hr. n.p.	1,8
	SMA/22	30 mm - Rockwool 800 - vrcuť pri 30 - hr. n.p.	2

POZNÁMKY:

- SPOJE PRECEZY MEDZI PLASTHLINIK ROZVODOV POŽIARNEJ VODY SÚ VÝLUČNE PROTIZÁVITOVÉ SPOJKAMI, NIE VŠAK ZÁVITOVÉ PROTIZÁ
- STAVBY PRIEBEHY V STAVBY V RÁMCI ŠKOLSKÝCH ALEBO INÝCH PREDSTAVOV, KTORÉ NEVYDRA SAMOSTATNÉ POŽIARNY ODOLNOSTI PODĽA ZÓN PO REALIZÁCIU ROZVODOV ZABEZPEČIŤ A POŽIARNE UTCHÁTI
- PRI MONTÁŽI ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE A PRACOV DODRŽAŤ TOLERANCIE A MONTÁŽNE POKYNY V ZMYSLOSTI OD APLIKOVANÝCH NIEŽ A TECHNICKÝCH PODĽA PLATNÝCH VYHLÁŠIEK, PREDPISOV A TECHNICKÝCH NORIEM A ÚLOHÁCH ZÓN
- TENTO VÝKRES JE NEMOTNÝM MAJETKOM FIRMY DGA DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNÍHO TAJOMSTVA FIRMY PODĽA ZÁKONA OBCHODNÝCH, PODLIAHA AK DÁLEJ NA ÚŽITÍ ALEBO ZÁKONNÝ ÚŽITÍ ALEBO KOPÍ BEZ PISOMNÉHO SÚHLASU FIRMY JE PORUŠENÍM AUTORSKÝCH PRÁVA

mierka/scale		mierka/scale	