

LEGENDA :

- STÚPACIE POTRUBIE VODY - STÁVAJÚCE
- STÚPACIE POTRUBIE VODY - 1. TLAKOVÉ PÁSMO
- STÚPACIE POTRUBIE VODY - 2. TLAKOVÉ PÁSMO
- STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - ZÁVLAHOVÉ
- STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - NEZÁVLAHOVÉ

- STÁVAJÚCE ROZVODY STUDENEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY TEPLEJ VODY
- STÁVAJÚCE ROZVODY CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY
- ROZVOD STUDENEJ VODY - LIATINA, NEREZ
- ROZVOD TEPLEJ VODY - PLASTH.RNK
- ROZVOD CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY - PLASTH.RNK
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-ZÁVLAHOVÉNE - LIATINA, NEREZ
- ROZVOD POŽIARNEJ VODY-NEZÁVLAHOVÉNE - LIATINA, NEREZ

UV - UZATVÁRACÍ VENTIL
VY - VYTÁRACÍ VENTIL
ZB - ZMIEŠAVACIA BATÉRIA

VŠETKY ROZVODY SA ZDOLUJÚ TEPELNOU IZOLÁCIOU PODĽA PLATNÝCH NORMOVÝCH POŽIADAVIEK
ROZVODY TEPLEJ VODY SA ZDOLUJÚ TEPELNOU IZOLÁCIOU
IZOLAČNÉ OBLATKOVÉ NA POTRUBIE SA VYHOTOVIA PODĽA MONTÁŽNEHO PREDPISU VÝROBCU

Tabuľa použitého potrubia - izolácií potrubia v mm, vzdialenosti uloženia podpôr pri uvažovanej horizontálnej polohe potrubí

Typ potrubia	DN/OD	Izolácia potrubia	Maximálna vzdialenosť uloženia podpôr pri horizontálnej polohe potrubí [m]
Potrubie rozvodov TV, potrubie z nehrdzavejúcej ocele	15	13 mm - Armaflex Ace 13x022	1,2
	20	13 mm - Armaflex Ace 13x028	1,5
	25	13 mm - Armaflex Ace 13x035	1,8
	32	13 mm - Armaflex Ace 13x042	2,4
	40	13 mm - Armaflex Ace 13x048	2,4
	50	13 mm - Armaflex Ace 13x060	2,7
	65	13 mm - Armaflex Ace 13x076	3
	80	13 mm - Armaflex Ace 13x089	3
	100	13 mm - Armaflex Ace 13x114	3
	125	13 mm - Armaflex Ace 13x133	3,5
Potrubie rozvodov TV, potrubie z PP-R (T.S) 100 SDR 6,6	50x4,6/6	13 mm - Armaflex Ace 13x160	2,2
Potrubie rozvodov TV a CYr, plastohliníkové potrubie - Alkor Tatrapipe Alkor Tatrapipe	20x2,0	20 mm - Armaflex Ace 20x028	1,4
	25x2,5	20 mm - Armaflex Ace 20x035	1,7
	32x3,0	20 mm - Armaflex Ace 20x042	1,8
	40x3,5	40 mm - Rockwool 800 - vrstva po 20 - hr.1 x 40	1,8
	50x4,5	50 mm - Rockwool 800 - vrstva po 20 - hr.1 x 50	1,8
	63x5,8	60 mm - Rockwool 800 - vrstva po 20 - hr.1 x 60	2,1
	75x6,8	70 mm - Rockwool 800 - vrstva po 20 - hr.1 x 70	2,1

POZNÁMKY:

- VŠETKY PRVKY MONTOVAŤ PODĽA PRÍSLUŠNÝCH NÁVODOV NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU VÝROBCOV.
- VŠETKY ROZMERY V TEXTE A VÝKRESOCH SÚ V MILIMETROCH, ÚROVNE V METROCH.
- VŠETKY ÚDAJE V TEXTE A VÝKRESOCH SÚ NUTNÉ DODRŽAŤ A PRÍPADNÉ ZMENY PREDCHÁDZAŤ S PROJEKTANTOM.
- PRED ZAČATÍM PRÁC SA MUSÍ OBOZNÁMIŤ S PROJEKTOM A PRÁCE ZABEZPEČIŤ ODBORNÍKOM.
- PRI MONTÁŽI DODRŽAŤ PLATNÉ NORMY, PREDPISY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY